

*RENOUVELLEMENT D'UNE CANALISATION POUR
L'ALIMENTATION DU CHATEAU D'EAU DE GALLARDON*

*BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(B.P.U.)*

N° 19-PA-14

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée
en application de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique

Type d'acheteur public : Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI)

Département : Eure-et-Loir

Juillet 2019

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	Qté.	P/U H.T. (€)	MONT. H.T. (€)
1.0.	- INSTALLATION				
101	- Installation de chantier, signalisation, études				
102	- Constats d'huissier				
103	- Reconnaissance des réseaux souterrains, signalisations, mobilier urbain, implantation				
105	- Réfection des signalisations (au sol et verticales)				
106	- Dossiers de récolement				
107	- Essai de pression, désinfection canalisation et analyse d'eau				
2.0	- TERRASSEMENT				
201	- Pré-découpage de la chaussée				
201.1	- Tranchée pour réseau eau potable seul y compris le blindage Pour une profondeur 0.80 m en fond de tranchée				
201.2	- Plus-value pour fond de tranchée entre 1 m et 1.20 m				
243	- Travail près des réseaux existants enterrés				
261	- Plus-value pour croisements de réseaux existants				
262	- Plus-value pour longements de réseaux existants				
271	- Evacuation, transport des déblais				
281	- Terrassements pour recherche de conduites				
3.0	- MATERIAUX				
301	- Sable				
302	- grave 0/31,5				
307	- Béton pour coude et té				
4.0	- REFECTION				
401	- Réfection accotement m2				
402	- Réfection enrobé noir m3				
5.0	- CANALISATIONS				
541,1	- Fourniture et pose cana. eau potable PE 140 mm + grillage				
6.0	- ORGANES HYDRAULIQUES				
601	Adaptateurs de brides et jonctions tubes : - Fourniture et pose adaptateur de bride autobloquant PN16 150 mm - Fourniture et pose adaptateur de bride large tolérance PN16 150 mm				
602	Tés, coudes et cônes : - Fourniture et pose coude PEHD à souder PN16 140 mm				
603	-Fourniture et pose Té a brides PN16 150mm				
604	Robinet-vanne : - Fourniture et pose robinet-vanne 150 mm Ventouse - Purge : - Fourniture et pose ventouse triple fonction 60 mm - Fourniture et pose purge pour canalisation < 100 mm				
	MONTANT H.T. T.V.A. 20,0% MONTANT T.				

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	Qté.	P/U H.T. (€)	MONT. H.T. (€)
1.0.	- INSTALLATION				
101	- Installation de chantier, signalisation, études				
102	- Constats d'huissier				
103	- Reconnaissance des réseaux souterrains, signalisations, mobilier urbain, implantation				
105	- Réfection des signalisations (au sol et verticales)				
106	- Dossiers de récolement				
107	- Essai de pression, désinfection canalisation et analyse d'eau				
2.0	- TERRASSEMENT				
201	- Pré-découpage de la chaussée				
201.1	- Tranchée pour réseau eau potable seul y compris le blindage Pour une profondeur de 0.80 m en fond de tranchée				
201.2	- Plus-value pour fond de tranchée entre 1 m et 1 m 20				
241,1	- Travail près des réseaux existants enterrés				
243	- Plus-value pour croisements de réseaux existants				
261	- Plus-value pour longements de réseaux existants				
262	- Evacuation, transport des déblais				
271	- Terrassements pour recherche de conduites				
281	- Passage en encorbellement cana en fonte Ø < 100 mm				
3.0	- MATERIAUX				
301	- Sable				
302	- grave 0/31,5				
307	- Béton pour coude et té				
4.0	- REFECTION				
401	- Réfection accotement m2				
402	- Réfection enrobé noir m3				
5.0	- CANALISATIONS				
551,1	- Fourniture et pose cana. eau potable FONTE ductile 125 mm + grillage				
6.0	- ORGANES HYDRAULIQUES				
601	Adaptateurs de brides et jonctions tubes : - Fourniture et pose adaptateur de bride autobloquant PN16 125 mm - Fourniture et pose adaptateur de bride large tolérance PN16 125mm				
602	Tés, coudes et cônes : - Fourniture et pose té à brides PN16 125 mm - Fourniture et pose coude à brides PN16 125 mm				
603	Robinet-vanne : - Fourniture et pose robinet-vanne 125 mm				
604	Ventouse - Purge : - Fourniture et pose ventouse triple fonction 60 mm - Fourniture et pose purge pour canalisation < 100 mm				
605	Comptage et protection hydraulique : - Fourniture et pose d'un régulateur de pression (y compris regard de visite)				
	MONTANT H.T.				
	T.V.A. 20,0%				
	MONTANT T.				